

Znak sprawy: WPN.261.3.6.2020.MH-Ż/MŻ-M

Rzeszów, dn. 07.07.2020r.

Wykonawcy

Dotyczy zamówienia pn.: „Wykonanie remontu dachu oraz prac adaptacyjnych na poddaszu, związanych z przebywaniem nietoperzy, w kościele p.w. Św. Klemensa Papieża w Skalniku, w ramach projektu pn.: Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim”.

Działając na podstawie art. 38 ust.1 pkt 3), ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania które wpłynęły do Zamawiającego w związku z prowadzonym postępowaniem.

Pytanie 1:

Pozycja 37 przedmiaru mówi o montażu pokrycia wieży w ilości 1 kpl.

Pytanie: Czego ma dotyczyć pozycja 37 jeżeli w pozycji 39 przedmiaru jest wykonanie pokrycia w ilości 140 m²?

Czy ma dotyczyć rozbiórki czy może deskowania?

Prosimy o sprecyzowanie.

Odpowiedź:

Pozycja 37 przedmiaru dotyczy rozbiórki pokrycia wieży(blachy) wraz z deskowaniem w ilości 140 m².

Pytanie 2:

W pozycji 39 i 54 przedmiaru Zamawiający do pokrycia wieży wskazuje jako materiał blachę cynkową. Czy należy zastosować blachę cynkową czy miedzianą?

Odpowiedź:

W pozycji nr 39 i 54 pokrycie wieży należy przyjąć blachę miedzianą gr. 0,60 .

Pytanie 3:


Zamawiający w przedmiarze nie sprecyzował czy do wykonania instalacji odgromowej należy użyć prętów ocynkowanych czy miedzianych bądź miedziowanych?

Prosimy o sprecyzowanie.

Odpowiedź:

Do wykonania instalacji odgromowej należy użyć pręt miedziowany - o średnicy 8 mm .

Na podstawie pełnomocnictwa


Racjonalista Prawny
mgr Makwina Żurek-Majerska
Rz.K-374

Otrzymują:

1. BIP;
2. A/a