

Przedmiar


Wymiana pokrycia dachowego , remontem więźby dachowej, wieży oraz sygnaturki głównej - w celu realizacji projektu pn. "Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 PLH180037 w woj. podkarpackim.

Obiekt	Kościół Parafii Rzymskokatolickiej w Skalniku p.w. św. Klemensa Papieża, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Gór w miejscowości Skalnik , gm. Nowy Żmigród
Rodzaj robót	budowlano - montażowe
Kod CPV	45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45212361-4 - Roboty budowlane w zakresie kościołów 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
Inwestor	Parafia Rzymskokatolicka w Skalniku p.w. św. Klemensa Papieża Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Gór w miejscowości Skalnik , gm. Nowy Żmigród

mgr inż. Bernadeta Niedzielska
Uprawn. budowl. do kierowania
robotami budowl. bez ograniczeń
w specj. konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. MAP/0128/OWOK/09

Sporządził mgr inż. Bernadeta Niedzielska

Rzeszów, maj 2020 r.



Spis treści

1. Przedmiar robót	3
2. Tabela elementów	7
3. Zastosowane katalogi	8
4. Załącznik 1 - Dane wyjściowe do kosztorysowania	9
5. Załącznik 2 - Analiza danych do kosztorysu	10
6. Załącznik 3 - Charakterystyka obiektu	11

Tabela przedmiaru robót

Kościół Parafii Rzymskokatolickiej w Skalniku p.w. św. Klemensa Papieża, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Gór w miejscowości Skalnik , gm. Nowy Żmigród

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
I. 4510000- 8 Roboty rozbiórkowe - nawa główna i absyda - B.01.					
I.1. Nawa główna i absyda					
1	TZKNBK V 10-218/01		Rozbiórka pokrycia połaci dachowych z posortowaniem odzyskanego materiału przy pochyleniu połaci ponad 120% nawa główna $2 * (7,5*18) + (0,8*19)*2 + 7,8*5,7 + 7,8*5,7$ nad prezbiterium $2*(1,6*3,5) + 1,8*3,5 + (3,45*3,5)*2 + 1,6*1,6$ sygnaturka $4*(3*1,2) + (2*0,90)*4 + (1,2*0,8)*8$ wieża $(6,2 * 1,2)*4 + (2,5 * 4,8)*4 + (3,5*0,8) * 8$ dach nad wejściem do wieży $(3,14 * (3,88*3,88))*0,80$	m2 m2 m2 m2 razem	389,32 44,21 29,28 100,16 600,79
2	TZKNBK V 10-239/01		Rozebranie deski okapowej lub wiatrowej	szt	40
3	KNR 4-01 0430/01		Rozbiórki deskowania dachu z desek w odstępach	m2	600,79
I.2. Rozbiórka orynnowania					
4	KNR 4-01 0535/04		Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku nawa główna $17,60*2$ absyda $3,12+2,6+2,6+2,5$ zakrystia $3,45*2+2,95+4+3,8$	m m m razem	35,2 10,82 17,65 63,67
5	KNR 4-01 0535/06		Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku $10,20*4+2+4,5$	m razem	47,3 47,3
I.3. Rozbiórka sygnaturk					
6	TZKNBK V 10-215/01		Ostrożna rozbiórka konstrukcji ciesielskiej przeznaczonej do ponownego montażu z wykonaniem koniecznych oznakowań- demontaż sygnaturki	m3	3
7	KNR 4-01 0430/01		Rozbiórki deskowania dachu z desek w odstępach	m2	10,8
I.4. Roboty w zakresie oczyszczania terenu					
8	KNR 4-04 1107/01		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	5
9	KNR 4-04 1107/04 (dopłata 10x)		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	t	5
10	Kalkulacja indywidualna (potrącenie 1x)		Odzysk złomu - materiałów do rozbiórki do odliczenia od wartości kosztorysowej		0,5
11	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie - anal. deskowanie $805*0,025$	m3 razem	20,13 20,13
12	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 10x)		Wywiezienie - anal deskowanie ponad 1km	m3	201,25
13	Kalkulacja indywidualna		utylicacja gruzu		1
II. 4520000-9 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne					
II.1. Roboty związane z dostosowaniem pokrycia kościoła dla nietoperzy- B.03.					
14	KSNR 3 0701/04		anal. wlot dla nietperzy nr 2- 2 sztuki	m2	2
15	KSNR 3 0701/03		anal. remont wlotu isnitejącego . Remont żaluzji w wieży głównej , wymiana na modrzew szczotkowany, materiał i montaż	kpl.	4
16	Kalkulacja indywidualna		montaż zasłony w wieży przed żaluzjami	kpl	2
17	Kalkulacja indywidualna		wykonanie i montaż przepierzeń w szczycie dachu	kpl	1
18	KSNR 3 0701/01		Remont - anal. dostawa , wymiana i montaż żaluzji w sygnaturce $(2,5*1,2) * 4$	m2	12

Tabela przedmiaru robót

Kościół Parafii Rzymskokatolickiej w Skalniku p.w. św. Klemensa Papieża, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Gór w miejscowości Skalnik , gm. Nowy Żmigród

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	m2 12
19	Kalkulacja indywidualna		remont wlotu nr 5 dla nietoperzy- montaż włazów	kpl	1
20	Kalkulacja indywidualna		remont wlotu nr 6 dla nietoperzy- montaż włazów	kpl	1
21	KSNR 3 0702/01		Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych	m2	2
22	KNR-W 4-01 0425/02		Wymiana podstopnic schodów drewnianych	szt	5
23	KNR-W 4-01 0425/01		Wymiana stopnic schodów drewnianych	szt	5
24	KNR-W 4-01 0425/03		Wymiana poręczy schodów drewnianych	m	3
			II.2. Prace pokrywcze nad nawą główną. B.05.		
25	KNR 2-02 0410/01		Deskowanie połaci dachowych z tarcicy j- na styk , gr. desek 25 i szer. 12 - 15 cm max . 18 % wilg.- deska modrzewiowa	m2	480,63
26	KNR 19-01 0405/06		Wymiana elementów konstrukcyjnych w konstrukcji dachu - krokiew narożna	m	21
27	KNR 19-01 0405/07		Wymiana elementów konstrukcyjnych w konstrukcji dachu - płatew	m	30
28	TZKNBK V 3-44/01		Wykonanie i montaż - anal. wykonanie o robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych . Powierzchnia płaska do 0,50 m2 głęb. wcięcia 10 cm- absyda	m/m3	50
29	KNR-W 4-01 0542/01		Wymiana starych obróbek blacharskich na nowe z blachy miedzianej pasów nadrynnowych o szerokości do 25cm	m2	24,72
30	TZKNBK XXIII I-2/01		Krycie dachu blachą miedzianą na podwójny rąb		
			główny ((6,6*3,83)*4)*1,6	m2	161,78
			((7,9*19,8)*2)*1,6	m2	500,54
			((0,8*19)*2)*1,6	m2	48,64
			(7,8*6,7)*1,6	m2	83,62
			prezbiterium ((2,6*3,5)*2)*1,6	m2	29,12
			(1,8*3,5) *1,6	m2	10,08
			((4,4*3,5) *2)*1,6	m2	49,28
			((4,5*3,6)*2)*1,6	m2	51,84
			połączenie ((7,8 *0,6)*2) * 1,2	m2	11,23
			razem	m2	946,13
31	KNR 2-02u2 0544/05		Pokrycie kalenicy na dachach o nachyleniu połaci ponad 85%		
			11,10 +3,5	m	14,6
			razem	m	14,6
			II.3. roboty naprawcze sygnaturki- B.05.		
32	KNR 19-01 0405/04		Wymiana elementów konstrukcyjnych w konstrukcji dachu - końce krokwi	m	35
33	TZKNBK XXIII I-12/01		Wykonanie i montaż iglic blaszanych z blachy cynkowej grubości 1mm wielobocznych lub okrągłych o wymiarach dolnego przekroju: 0,25m2, górnego przekroju 0,05m2 i wysokości 1,75m	szt	1
34	TZKNBK XXIII I-11/05		Ręczne kucie kuli o średnicy ponad 200mm z blachy cynkowej gładkiej grubości 1mm- anal. miedziana	szt	1
35	TZKNBK XXIII I-2/01		Krycie wież i kopuł wraz z lutowaniem blachą cynkową zwykłą - anal miedziana		
			(3*1,8)*2-(0,5*0,8)*4	m2	9,2
			((2*2)*2-(0,5*0,8)*2-(0,85*0,85)*2)	m2	5,76
			8,01	m2	8,01
			(1,2*0,8)*8+4,36	m2	12,04
			razem	m2	35,01
			II.4. roboty naprawcze wieży wraz z pokryciem blachą miedzianą- B.05.		
36	TZKNBK V 11-255/01		Montaż i demontaż rusztowania zewnętrznego rurowego o wysokości do 30m		
			(4*10)*4	m2	160
			razem	m2	160
37	KNNR 3 0502/03		anal. montaż pokrycia wieży	kpl	1
38	KNNR 3 0501/05		Wymiana krokwi zwykłych do 50% lub narożnych		
			35	m2	35
			razem	m2	35

Tabela przedmiaru robót

Kościół Parafii Rzymskokatolickiej w Skalniku p.w. św. Klemensa Papieża, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Gór w miejscowości Skalniki, gm. Nowy Żmigród

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
39	TZKNBK XXIII I-2/01		Krycie wież i kopuł wraz z lutowaniem blachą cynkową zwykłą	m2	140
			II.5. rusztowanie- B.05.		
40	KNR 2-02 1604/03		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m nawa główna i absyda 2*40*20 wieża (4,56+12+4,56) * 38	m2 m2 razem	1.600 802,56 2.402,56
41	KNR 2-02 1603/03		Rusztowania jednorzędowe zewnętrzne drewniane stojakowe o wysokości do 20m z dłużyc- sygnaturka	m2	30
42	KNNR 2 1505/01		Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	2.402,56
43	KNR 2-02 1613/04		Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 25m	m2	2.402,56
44	KNR 4-03 0702/06		Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym blachą	szt	45
45	KNR 4-03 0704/03		Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej o przekroju do 120mm2 z pręta w ciągach poziomych na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach 12+8+3+17,60+5	m razem	45,6 45,6
46	KNR 4-03 0704/08		Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej o przekroju do 120mm2 z pręta w ciągach pionowych na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach 18+8,50	m razem	26,5 26,5
47	KNR 4-03 0711/01		Wymiana złączy instalacji odgromowych przykręcanych do rynny na dachu	szt	5
48	KNR 4-03 0711/09		Wymiana złączy instalacji odgromowych uniwersalnych lub krzyżowych	szt	3
			II.6. Wykonanie rynien , rur spustowych- B.05.		
49	KNR 2-02 0508/04		Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm półokrągłe o średnicy 15cm - anal. miedź	m	98,87
50	KNR 2-02 0510/03		Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm okrągłe o średnicy 12cm - anal. miedź	m	73
			II.7. Wymiana pokrycia dachowego- B.05.		
51	KNR 4-01 0522/05		Wymiana pokrycia krytego dawniej blachą na pokrycie z blachy miedzianej- nawa główna 610*1,2	m2 razem	732 732
52	Kalkulacja indywidualna		wymiana pokrycia nad prezniterium	kpl	1
53	TZKNBK XXIII I-2/01		Krycie nad zakrystią 2,5*4,2 (4,20*3,9)*0,9 2,5*3,2-(0,6*0,5) (3,00*3,9)*0,9	m2 m2 m2 m2 razem	10,5 14,742 7,7 10,53 43,472
54	TZKNBK XXIII I-2/01		Krycie wież i kopuł wraz z lutowaniem blachą cynkową zwykłą- krycie wieży (6,2*1,2)*4 (2,5*4,8)*4 (3,5*0,8)*8	m2 m2 m2 razem	29,76 48 22,4 100,16
55	TZKNBK XXIII I-2/01		Krycie- anal. wejście boczne i do wieży wejście boczne 1 (3*1,2)*4 (2*0,9)*4 (1,2*0,8) wejście do wieży (3,14*(15,06)*3,88)*0,25	m2 m2 m2 m2 razem	14,4 7,2 0,96 45,87 68,43
56	KNR 2-02u2 0544/05		Pokrycie kalenicy na dachach o nachyleniu połaci ponad 85% 11,40+8,3+8,3+3,5+(3,6)*4	m razem	45,9 45,9

Tabela przedmiaru robót

Kościół Parafii Rzymskokatolickiej w Skalniku p.w. św. Klemensa Papieża, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Gór w miejscowości Skalnik , gm. Nowy Żmigród

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
57	KNR-W 2-02 0516/02		Obróbki z blachy miedzianej grubości 0,60mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm (((17,95)*2+4+4,5+3*2+2,35+3,5*4)*1,4)*0,25	m2	23,363
			razem	m2	23,363
II.8. Prace dodatkowe i zabezpieczenia- B.02., B.04.					
58	TZKNBK V 5-60/01		Przygotowanie do montażu belek stropowych z drewna twardego- anal. podłoga na strychu (0,32*16)*2 (0,03*4)*2	m3 m3	10,24 0,24
			razem	m3	10,48
59	TZKNBK V 5-61/01		Montaż belek stropowych z drewna twardego- nal. podłoga na strychu	m3	10,48
60	TZKNBK V 5-62/01		Przygotowanie do montażu belek stropowych z dłużyc wraz z ociosaniem z 4 stron 34*5 7*4,7	m m	170 32,9
			razem	m	202,9
61	TZKNBK V 5-68/01		Podłoga z desek nieobrzynanych 32mm z przycięciem stylów i ostruganiem jednej strony 16,30*5 4,7*3,5	m2 m2	81,5 16,45
			razem	m2	97,95
62	KNR-W 4-03 0702/06		Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach stromych krytych blachą- anal. wymiana instalacji kpl.	kpl	35
63	KNR 4-03 1205/01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie	pomiar	10
64	KNR 4-03 1205/02		Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - dodatek za każdy następny pomiar lub badanie	pomiar	10
65	KNR 4-03 1205/03		Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie	pomiar	10
66	KNR 4-03 1205/04		Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za każdy następny pomiar lub badanie- 2 badanie	pomiar	10
67	KNR 4-03 1205/04		Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za każdy następny pomiar lub badanie - 3 badanie	pomiar	10
68	KNR 4-03 0101/04		Wymiana rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 36mm oraz rur izolacyjnych płaszczowych na rury winidurowe karbowane (giętkie) w bruzdach w podłożu innym niż betonowe - bez wykucia i zaprawiania bruzd (3,5+3,5+11,40)*1,1	m	20,24
			razem	m	20,24

Spis działów przedmiaru robót

Kościół Parafii Rzymskokatolickiej w Skalniku p.w. św. Klemensa Papieża, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Gór w miejscowości Skalnik , gm. Nowy Żmigród

Nr	Opis
I.	45100000- 8 Roboty rozbiórkowe - nawa główna i absyda - B.01.
I.1.	Nawa główna i absyda
I.2.	Rozbiórka orynnowania
I.3.	Rozbiórka sygnaturk
I.4.	Roboty w zakresie oczyszczania terenu
II.	45200000-9 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne
II.1.	Roboty związane z dostosowaniem pokrycia kościoła dla nietoperzy- B.03.
II.2.	Prace pokrywcze nad nawą główną. B.05.
II.3.	roboty naprawcze sygnaturki- B.05.
II.4.	roboty naprawcze wieży wraz z pokryciem blachą miedzianą- B.05.
II.5.	rusztowanie- B.05.
II.6.	Wykonanie rynien , rur spustowych- B.05.
II.7.	Wymiana pokrycia dachowego- B.05.
II.8.	Prace dodatkowe i zabezpieczenia- B.02., B.04.

Zastosowane katalogi

Kościół Parafii Rzymskokatolickiej w Skalniku p.w. św. Klemensa Papieża, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Gór w miejscowości Skalnik , gm. Nowy Żmigród

Lp	Katalog	Wydanie	Liczba poz.
1	KNNR 2	wyd.I 2000	1
2	KNNR 3	wyd.I 2000	2
3	KNR 2-02	wyd.V 1995	6
4	KNR 2-02u2	1992-1998	2
5	KNR 4-01	wyd.III 1999	7
6	KNR 4-03	wyd.IV 1992	11
7	KNR 4-04	wyd.IV 1997	2
8	KNR 19-01	wyd.I 1996-97	3
9	KNR-W 2-02	wyd.VI 2017	1
10	KNR-W 4-01	wyd.III 2000	4
11	KNR-W 4-03	wyd.I 1997	1
12	KSNR 3	1995	4
13	TZKNBK V	wyd.I 1982	9
14	TZKNBK XXIII	wyd.I 1982	8

Dane wyjściowe do kosztorysowania

Kościół Parafii Rzymskokatolickiej w Skalniku p.w. św. Klemensa Papieża, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Gór w miejscowości Skalnik, gm. Nowy Żmigród

ZALOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU

Kosztorys inwestorski został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), Ustawa – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19 poz. 117), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202 Poz. 2072 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej.

Kosztorys opracowano metodą kalkulacji uproszczonej w oparciu o :

- Katalogi Nakładów Rzeczowych
- Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
- SECOCENBUD
- Informacje o cenach materiałów z kosztami zakupu i cenach najmu sprzętu w oparciu o oferty dostawców materiałów, producentów wyrobów budowlanych w regionie podkarpackim
- Stawkę roboczogodziny kosztorysowej przyjęto w oparciu o stawkę w robotach instalacyjnych i budowlanych o podobnym charakterze realizowanych w regionie podkarpackim

Kosztorys opracowano na podstawie przedmiaru z natury.

Do kosztorysowania przyjęto:

1. Wartość roboczogodziny w wysokości - 19,50 zł, na podstawie średnich cen w województwie podkarpackim
2. Ceny materiałów wraz z kosztami transportu loco - plac budowy, na podstawie wydawnictwa "Sekocenbud" - średnie ceny I kwartał 2020 rok.
3. Ceny sprzętu - j.w.
4. Wskaźniki kosztów pośrednich w wysokości 65% R+S- na podstawie średnich cen w Małopolsce.
5. Zysk 15% R+S +Kp(R+S)- na podstawie danych j.w.

Kosztorys stanowi podstawę do wyceny i określenia wartości zamówienia na roboty budowlane.

Zastrzega, że wszystkie ewentualne podane w projekcie opisy nazw własnych materiałów (wyrobów) wyposażenia w sprzęt nie mają na celu naruszenia art.29 ust.3 z dnia 29.01.2004r."Prawo Zamówień Publicznych" a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych .Należy rozumieć to jako określenie wymagających minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych. Dopuszcza się zastosowanie materiałów (wyrobów) wyposażenia równoważnego. Ciężar udowodnienia że materiał (wyrób) jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez projektanta spoczywa na wykonawcy.

Wyliczenia ilości przedmiarowych jako gotowy wynik programów obliczeniowych CAD, Obliczenia stanowią podstawę do wyceny , niemniej jednak Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnej analizy i pomiaru z natury przedmiotu zadania.

Kosztorys opracowano metodą kalkulacji uproszczonej w oparciu o :

Katalogi Nakładów Rzeczowych,

Informacje o cenach materiałów z kosztami zakupu i cenach najmu sprzętu w oparciu o oferty dostawców materiałów, producentów wyrobów budowlanych w regionie podkarpackim

Zastrzega się , że wszystkie ewentualne podane w projekcie opisy nazw własnych materiałów (wyrobów) wyposażenia w sprzęt nie mają na celu naruszenia art.29 ust.3 z dnia 29.01.2004r."Prawo Zamówień Publicznych" a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych .Należy rozumieć to jako określenie wymagających minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych. Dopuszcza się zastosowanie materiałów (wyrobów) wyposażenia równoważnego. Ciężar udowodnienia że materiał (wyrób) jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez projektanta spoczywa na wykonawcy.

Analiza danych do kosztorysu

Kościół Parafii Rzymskokatolickiej w Skalniku p.w. św. Klemensa Papieża, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Gór w miejscowości Skalnik , gm. Nowy Żmigród

Analiza cen i kosztów

Wyceny dokonano na podstawie katalogów nakładów rzeczowych, analizy indywidualnej.

Ceny materiałów nie występujących w katalogach "Sekocenbud" uzyskano od producentów i dystrybutorów materiałów z terenu powiatu krośnieńskiego

I kw. 2020 roku

Transport gruzu do 1 km.

Charakterystyka obiektu

Kościół Parafii Rzymskokatolickiej w Skalniku p.w. św. Klemensa Papieża, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Gór w miejscowości Skalnik , gm. Nowy Żmigród

Charakterystyka kościoła

Przedmiotem opracowania jest wymiana pokrycia dachowego wykonana na podstawie inwentaryzacji budowlanej budynku kościoła

w zakresie konstrukcji więźby dachowej, pokrycia dachowego oraz elementów konstrukcyjnych budynku, w tym uwzględniając poprawę siedliska nietoperzy.

Skalnik jest to najstarsza Parafia na terenie południowej Polski. Należała w XVI w. do parafii w Samokłeskach, a w 1791 r. została włączona do parafii Nowy Żmigród.

W 1939 Skalnik stał się ekspozyturą Nowego Żmigrodu, a następnie samodzielną parafią.

Obraz Matki Boskiej, który do dnia dzisiejszego znajduje się w kościele skalnickim , przybył na ten teren ze Słowacji.

Obecny kościół parafialny jest murowany, zbudowany i poświęcony w 1911 r.

Budowla jest obiektem jednonawowym czteroprzęsłowym o rzucie prostokąta. Prezbiterium niższe niż nawa główna, nieco węższe, z wielokątną absydą.

Od strony północnej dobudowana do prezbiterium niewielka zakrystia - rozbudowana w roku 1986. Kościół posiada na całym swym obwodzie dwustopniowe przypory.